

重量の関係で、できれば土壁は壊したかった。

サッシの変更はなし

ブース（丸見えパーソナルスペース）

メルクシバイン  
30mm厚  
奥行910mm

天井下地：ロックウール断熱材100mm＋野縁＋石膏ボード12.5mm  
天井仕上：杉板張り（ベンガラ＋クリア塗装）  
壁下地：胴縁＋石膏ボード12.5mm  
壁仕上げ：準不燃ビニルクロス  
床下地：40 x 30mm根太＋12mm構造用合板  
床仕上げ：ヒノキ無垢フローリング18mmor複合フローリング12mm

カウンターテーブル兼荷物置台兼落下防止手すり

メルクシバイン400 x 30

木製手すり 樹種検討中

空調は天吊カセット  
業務用エアコンを予定

カウンター下は横棧（一部縦棧あり）の棚を造作（筋交い効果も多少期待）

サッシの変更はなし

サッシ交換がないので、戸袋もそのまま

## 家の巧株式会社建築設計事務所

〒350-0122 埼玉県比企郡川島町下八ツ林52番地 電話：049-297-2033/FAX049-298-3048

木造 埼玉県知事登録（1）第131号

| 番号 | 説明 | 日付 |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

350-0157  
埼玉県比企郡川島町下伊草157

## 川島町古民家 リノベーション事業

## 2階 平面図

|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 日付    | 2025.3.25 | B-02   |
| 図面作成者 | 中丸 知      |        |
| 確認者   | 宮前 守      | スケール   |
|       |           | 1 : 75 |