

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	川島町公立保育園統合整備工事	(金抜)					
A	建築工事		1.00	式			
B	電気設備工事		1.00	式			
C	機械設備工事		1.00	式			
D	昇降機設備工事		1.00	式			
	直接工事費						
E	共通費						
	共通仮設費		1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費		1.00	式			
	共通費計						
	工事価格						
F	消費税	10%	1.00	式			
	総額						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し		1.00	式			
	養生		1.00	式			
	整理清掃後片付け		1.00	式			
	外部足場		1.00	式			
	内部足場		1.00	式			
	災害防止		1.00	式			
	仮設材運搬		1.00	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改修)						
	防水改修 施工数量調査		815.00	m ²			
	防水改修 高压洗浄	加圧力:15~10MPa程度	815.00	m ²			
	屋根 シート防水	S-F2 鉄骨面 高日射反射率防水	24.00	m ²			
		耐火断熱ボード [®] t35 アキマテ [®] :リベ [®] ットリーフCOOL、FLボード [®] NP					
		同等					
	防水端部 コーナー笠木		17.80	m			
	屋根 シート防水	S-M2 既存シート防水面 高日射反射率防水	672.00	m ²			
		アキマテ [®] :リベ [®] ットリーフCOOL同等					
	基礎天端 シート防水	S-M2 接着工法 コンクリート面 高日射反射率防水	3.00	m ²			
		アキマテ [®] :リベ [®] ットリーフCOOL同等					
	屋根立上り シート防水	S-M2 接着工法 既存シート防水面 高日射反射率防水	142.00	m ²			
		アキマテ [®] :リベ [®] ットリーフCOOL同等					
	基礎立上り シート防水	S-M2 接着工法 コンクリート面 高日射反射率防水	8.80	m ²			
		アキマテ [®] :リベ [®] ットリーフCOOL同等					
	防水押え金物	シート防水用	201.00	m			
	脱気装置	ステンレス既製品	11.00	か所			
	壁 防水紙	アスファルトフェルト430g	15.90	m ²			
	軒樋	硬質塩化ビニル	4.00	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	(撤去)						
	コンクリート撤去	コンクリートブレイカ 鉄筋切断共	7.70	m ³			
	押出成形セメント板撤去	t15	2.90	m ²			
	押出成形セメント板用 胴縁撤去		2.90	m ²			
	床 タイル撤去	下地モルタル共	39.40	m ²			
	床 人工芝撤去		64.70	m ²			
	壁 タイル撤去	下地モルタル共	23.30	m ²			
	壁 リシン吹付撤去	アスベスト含有 既存コンクリート面 専用仮設、積込、運搬、処分共	34.00	m ²			
	壁 脆弱塗膜 リシン吹付撤去	アスベスト含有 既存コンクリート面 専用仮設、積込、運搬、処分共	3.90	m ²			
	軒天井 脆弱塗膜 リシン吹付撤去	アスベスト含有 既存コンクリート面 専用仮設、積込、運搬、処分共	0.80	m ²			
	軒天井 アルミスパントレール撤去		24.80	m ²			
	軽鉄天井下地撤去		24.80	m ²			
	段鼻タイル撤去		3.20	m			
	スチール手摺撤去	H1450	28.90	m			
	壁付ステンレス手摺撤去		15.80	m			
	避難用滑り台前 片開き扉撤去	W800×H1400	1.00	か所			
	下駄箱撤去	W1150×D250×H995	6.00	か所			
	カッター切り	コンクリート面	140.00	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改修)						
	外壁改修 施工数量調査		940.00	m ²			
	外壁改修 Uカットシール材充填工法	ポ ^リ マーセメントモルタル	50.00	m			
	外壁改修 エポ ^{キシ} 樹脂注入工法	低粘度形	30.00	m			
	外壁改修 充填工法	エポ ^{キシ} 樹脂モルタル 立上り 100×1000mm程度	50.00	か所			
	外壁改修 モルタル補修		5.10	m ²			
	外壁改修 高压洗浄	加圧力:10~15MPa程度	1116.00	m ²			
	撤去部 補修	平部	39.40	m ²			
	撤去部 補修	立上り部	55.40	m ²			
	壁 ALC板	縦張りフラットハ ^ネ 1時間耐火 t100 板間シーリング ^共	15.90	m ²			
	壁 ALC板足元金物	L-50×50×6	35.40	m			
	壁 ALC板頭継金物	L-50×50×6	35.40	m			
	アルミハニカム底	既製品 t45 W5000×D1000 ヒカ ^ノ :PFH44 Series ステ ^ア イブ ^同 等	1.00	か所			
	特注アルミ面戸材	H245程度	17.00	m			
	軒天井 廻縁	アルミ既製品	71.30	m			
	サンシェード ^取 付用 ア ^イ ボ ^{ルト}		4.00	か所			
	壁 ALC板下 鉄骨胴縁	C-100×50×20×1.6 @455	15.90	m ²			
	軒天井 軽鉄天井下地	25型 @300 H<1.0m	9.60	m ²			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軒天井 あと施工アンカー	インサート用	15.00	本			
	段鼻タイル部 モルタル補修		3.20	m			
	段差増設部 モルタル	t150	1.60	m ²			
	壁 可とう形外装薄塗材E	ゆず肌状 ローラー塗り 既存ECP面 下地調整共	10.60	m ²			
	壁 可とう形外装薄塗材E	ゆず肌状 ローラー塗り 既存コンクリート面 下地調整共	767.00	m ²			
	壁 塗膜剥離 可とう形外装薄塗材E	ゆず肌状 ローラー塗り 既存コンクリート面 外装薄塗材E、 下地調整共	3.90	m ²			
	壁 段差・不陸調整 可とう形外装薄塗材E	ゆず肌状 ローラー塗り 既存コンクリート面 EP塗、下地調整共	3.90	m ²			
	軒天井 可とう形外装薄塗材E	ゆず肌状 ローラー塗り 既存コンクリート面 下地調整共	153.00	m ²			
	軒天井 塗膜剥離 可とう形外装薄塗材E	ゆず肌状 ローラー塗り 既存コンクリート面 外装薄塗材E、 下地調整共	0.80	m ²			
	軒天井 段差・不陸調整 可とう形外装薄塗材E	ゆず肌状 ローラー塗り 既存コンクリート面 EP塗、下地調整共	0.80	m ²			
	壁 強化石膏ボード	不燃 t15 下地張り	15.90	m ²			
	壁 ケイ酸カルシウム板張	t6 下地張り	15.90	m ²			
	軒天井 ケイ酸カルシウム板張	t10 目透し	9.60	m ²			
	自動ドア防護柵	既製品 W800×H850	2.00	か所			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	建具改修						
	(撤去)						
	片開き鋼製建具撤去	枠共 集積共	2.90	m ²			
	両開き鋼製建具撤去	枠共 集積共	20.70	m ²			
	アルミ製建具撤去	枠共 集積共	159.00	m ²			
	両開きステンレス製建具撤去	枠共 集積共	6.70	m ²			
	網戸撤去	集積共	4.80	m ²			
	片開き木製建具撤去	枠共 集積共	31.50	m ²			
	両開き木製建具撤去	枠共 集積共	130.00	m ²			
	木製窓撤去	枠共 集積共	4.10	m ²			
	ガラス撤去		163.00	m ²			
	アクリル板撤去		36.00	m ²			
	建具廻りはつり	RC壁厚150mm	176.00	m			
	建具廻りカッター入れ	コンクリート面	351.00	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改修)						
	(アルミ製建具)						
		特記以外 枠見込70 耐風圧性:S-5 気密性:A-4 水密性:W-5 表面処理:BB-1種 網戸:合成樹脂製 付属金物共					
	AWD01 両袖嵌殺し付引分け自動ドア	W3925×H2525 エンジン装置別計上	1.00	か所			
	AWD020 欄間、片開き框戸付引違い連窓	W4140×H2660 カー工法(撤去共・処分別途)	1.00	か所			
	AD01 パネル欄間付引違い掃出し窓	W1790×H2360 カー工法(撤去共・集積別途) パネル:アルミ	1.00	か所			
	AW01 引違い連窓	W4456×H1960 カー工法(撤去共・集積別途) 網戸共	1.00	か所			
	AW02 引違い連窓	W2710×H1160 カー工法(撤去共・集積別途) 網戸共	2.00	か所			
	AW03 引違い連窓	W2840×H1960 網戸共	2.00	か所			
	AW05 引違い窓	W1600×H1160 カー工法(撤去共・処分別途) 網戸共	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW06 パネル欄間付引違い窓	W1800×H1660	1.00	か所			
		カー工法(撤去共・処分別途) 網戸共					
	AW07 欄間付嵌殺しパネル	W800×H2360	1.00	か所			
		カー工法(撤去共・処分別途) パネル:アルミ					
	AW08 排煙欄間、 袖嵌殺し付引違い連窓	W5550×H1560	1.00	か所			
		カー工法(撤去共・処分別途) 網戸、ハンドルボックス、間仕切取合方立共					
	AW09 排煙欄間、 袖嵌殺し付引違い連窓	W5790×H1560	1.00	か所			
		カー工法(撤去共・処分別途) 網戸、ハンドルボックス、間仕切取合方立共					
	AW10 排煙欄間、 袖パネル、引出し付引違い連窓	W5790×H1560	1.00	か所			
		カー工法(撤去共・処分別途) 網戸、ハンドルボックス、間仕切取合方立共					
	AW11 引違い連窓	W3480×H1560	1.00	か所			
		カー工法(撤去共・処分別途) 網戸共					
	AW12 縦引出し窓	W800×H1560	1.00	か所			
		カー工法(撤去共・処分別途) 網戸共					
	AW13 縦引出し窓	W800×H1160	1.00	か所			
		カー工法(撤去・処分別途) 網戸共					
	AW14 引違い窓	W1650×H1160	1.00	か所			
		カー工法(撤去・処分別途) 網戸共					
	AW15 嵌殺し連窓	W5605×H2500	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW16 ガラリ、排煙欄間、 嵌殺し付引違い掃出し連窓	W20545×H3050 網戸、ハントルボックス、防鳥網共	1.00	か所			
	AW17 排煙欄間付嵌殺し連窓	W2740×H2700 ハントルボックス共	1.00	か所			
	AW18 排煙欄間、 嵌殺し付引違い掃出し連窓	W4485×H2700 ハントルボックス、網戸共	1.00	か所			
	AW19 引違い窓	W1270×H1160 カー工法(撤去共・処分別途)	2.00	か所			
	AW20 排煙欄間、 袖嵌殺し付引違い連窓	W4455×H1960 カー工法(撤去共・処分別途) 網戸、ハントルボックス、転落防止手摺共	1.00	か所			
	AW22 引違い窓	W1800×H1160 カー工法(撤去・処分共) 網戸共	1.00	か所			
	AW23 引違い窓	W1800×H1160 カー工法(撤去・処分共) 網戸共	1.00	か所			
	AW24 引違い窓	W900×H1160 カー工法(撤去・処分共) 網戸共	1.00	か所			
	AW25 ハ° 祢窓	W1770×H1160 カー工法(撤去共・処分別途)	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW26 引違い窓	W900×H1160	1.00	か所			
		かゝり工法(撤去共・処分別途) 網戸共					
	AW27 排煙欄間付引違い連窓	W5550×H1560	1.00	か所			
		かゝり工法(撤去共・処分別途) 網戸、ハンドルボックス、転落防止手摺共					
	AW28 排煙欄間付引違い連窓	W5790×H1560	1.00	か所			
		かゝり工法(撤去共・処分別途) 網戸、ハンドルボックス、転落防止手摺共					
	AW29 排煙欄間付引違い連窓	W5790×H1960	1.00	か所			
		かゝり工法(撤去共・処分別途) 網戸、ハンドルボックス、転落防止手摺共					
	AW30 排煙欄間付引違い連窓	W5565×H1960	1.00	か所			
		かゝり工法(撤去共・処分別途) 網戸、ハンドルボックス、転落防止手摺共					
	AW31 かり欄間、曲り部 パネ、嵌殺し付片引き連窓	W16983+5998+12380×H3125	1.00	か所			
		間仕切取合方立、防鳥網共					
	AW32 曲り部 パネ、嵌殺し付出し連窓	W15415×H5517	1.00	か所			
		網戸共					
	SD06 親子開き格子門扉	W2300×H2500	1.00	か所			
		FB-9×36 トブ漬					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(鋼製建具)						
		特記以外 枠見込130 付属金物共					
	SD01 袖アルミ パネル、カーリ付片開きフラッシュ戸	W2000×H1800	1.00	か所			
		カー工法(撤去・処分別途) DP塗装下地共					
	SD03 親子開きフラッシュ戸	W1290×H1830	1.00	か所			
	SD04 片開きフラッシュ戸	W969×H1100	1.00	か所			
		DP塗装下地共					
	SD05 片開きフラッシュ戸	W870×H2000	1.00	か所			
	(軽量鋼製建具)						
		特記以外 枠見込130 化粧鋼鈹 付属金物共					
	LSD01 上げ下げ窓	W1050×H1200	1.00	か所			
	LSD02 額入り片引きハガー戸	W1000×H2400	1.00	か所			
	LSD03 片引きハガー戸	W950×H2400	1.00	か所			
	LSD04 額入り片引きハガー戸	W650×H2400	1.00	か所			
	LSD05 額入り片引きハガー戸	W950×H2400	2.00	か所			
	LSD06 2枚片引きハガー戸	W850×H2400	1.00	か所			
	LSD07 片引きハガー戸	W1000×H2400	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LSD08 2枚片引きハガー戸	W850×H2400	1.00	か所			
	LSD09 嵌殺し窓	W1693×H1200	1.00	か所			
	LSD10 両開き折戸	W1992×H2400	1.00	か所			
	(木製建具)						
	WD01 引違い欄間付引違いハガー戸	W1890×H2800	7.00	か所			
		珪合板					
	WD02 片引きフラッシュ戸	W620×H1000	2.00	か所			
		珪合板					
	WD03 片引きハガー框戸	W1270×H2005	1.00	か所			
		珪合板					
	WD04 片引き格子戸	W1375×H1000	2.00	か所			
		珪合板					
	WD05 片引きフラッシュ戸	W650×H1000	1.00	か所			
		珪合板					
	WD06 親子開きフラッシュ戸	W1420×H1000	2.00	か所			
		珪合板					
	WD07 片引きハガー戸	W850×H2000	1.00	か所			
		MDF+木調化粧シート張					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD08 片引きハガー戸	W775×H2000 MDF+木調化粧シート張	1.00	か所			
	WD09 片引きハガー戸	W850×H2000 MDF+木調化粧シート張	1.00	か所			
	WD10 片引き框ハガー戸	W1000×H2400 沓合板	1.00	か所			
	WD11 片開き戸	W815×H2000 沓合板	1.00	か所			
	WD12 4枚引違い戸	W2452×H2400 沓合板	1.00	か所			
	WD13 引分け框ハガー戸	W3900×H2000 沓合板	5.00	か所			
	WD14 引違い戸枠	W1950×H1000 沓合板 木質有孔ボード付	2.00	か所			
	WD15 片引きフラッシュ戸	W800×H1000 沓合板	1.00	か所			
	WD16 片引き格子戸	W1170×H1000 沓合板	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD17 片引きフラッシュ戸	W2050×H2800 沓合板	1.00	か所			
	WD18 片引きフラッシュ戸	W700×H2000 沓合板	1.00	か所			
	WD19 引違い框戸	W2050×H2000 沓合板	1.00	か所			
	WD20 引違い窓	W1550×H900 沓合板	1.00	か所			
	WD21 引違い框戸	W2130×H2000 沓合板	1.00	か所			
	WD22 2枚片引き戸	W2645×H2000 MDF 木調化粧シート張	1.00	か所			
	WD23 片開きフラッシュ戸	W600×H800 沓合板	1.00	か所			
	WD24 片引きハンガー戸	W900×H2000 沓合板	2.00	か所			
	WD25 片引格子戸	W1790×H1000 沓合板	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD27 両開きフラッシュ戸	W1675×H2500 沓合板	1.00	か所			
	WD28 片開きフラッシュ戸	W615×H2500 沓合板	1.00	か所			
	WD29 引違い框戸	W2450×H2000 沓合板	1.00	か所			
	WD30 片開きフラッシュ戸	W850×H2000 沓合板	1.00	か所			
	WD31 2連引違い框戸	W5800×H2000 MDF 木調化粧シート張	1.00	か所			
	WD32 引違い框戸	W1650×H2000 MDF 木調化粧シート張	1.00	か所			
	WD33 引違い欄間付引違いハンガー連戸	W8291×H2800 沓合板	1.00	か所			
	WD34 親子開きフラッシュ戸	W1650×H2000 沓合板	1.00	か所			
	WD35 引違い戸	W1750×H1000 沓合板	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(エンジン装置)						
	AWD01 引分け用ドアエンジン	W1848×H2525	1.00	か所			
	(トイレブース)						
		特記以外 ホ ^ホ リエステル樹脂系化粧板 付属金物共					
	TB1 トイレブース	延L2906×H1900 片開き戸 W600×H1840 2ヶ所共	1.00	か所			
	TB2 トイレブース	延L3620×H1900 両開き戸 W860×H1840 1ヶ所共	1.00	か所			
	TB3 トイレブース	延L3192×H1900 片開き戸 W600×H1840 1ヶ所共	1.00	か所			
	TB4 トイレブース	延L2660×H1900 両開き戸 W860×H1840 1ヶ所共	1.00	か所			
	TB5 トイレブース	延L3730×H1900 片開き戸 W600×H1840 1ヶ所 片開き戸 W600×H1140 1ヶ所	1.00	か所			
	TB6 トイレブース	W1200×H1200×2	1.00	か所			
	TB7 トイレブース	延L5730×H1900 片開き戸 W600×H1840 3ヶ所共	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	TB8 トイレブース	延L11162×H1900	1.00	か所			
		片開き戸 W600×H1840 1ヶ所					
		片開き戸 W600×H140 3ヶ所					
		両開き戸 W946×H1840 1ヶ所					
	(ガラス)						
	強化ガラス	t4 2.00㎡以下	65.00	㎡			
	強化ガラス	t4 4.00㎡以下	33.60	㎡			
	複層ガラス	t16 2.00㎡以下	247.00	㎡			
		TP5+A6+TP5					
	複層ガラス	t16 4.00㎡以下	35.30	㎡			
		TP5+A6+TP5					
	複層ガラス	t16 2.00㎡以下	25.10	㎡			
		TP5+A6+FTP5					
	AW32 複層ガラス	t16 W396×H1519	1.00	枚			
		TP5+A6+TP5 平行四辺形					
	AW32 複層ガラス	t16 W396×H1846	1.00	枚			
		TP5+A6+TP5 台形					
	AW32 複層ガラス	t16 W396×H1939	1.00	枚			
		TP5+A6+TP5 平行四辺形					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW32 複層ガラス	t16 W1315×H1696	1.00	枚			
		TP5+A6+TP5 異形					
	AW32 複層ガラス	t16 W1315×H1720	1.00	枚			
		TP5+A6+TP5 異形					
	AW32 複層ガラス	t16 W1598×H1406	1.00	枚			
		TP5+A6+TP5 三角形					
	AW32 複層ガラス	t16 W1598×H1444	1.00	枚			
		TP5+A6+TP5 三角形					
	AW32 複層ガラス	t16 W1598×H1519	1.00	枚			
		TP5+A6+TP5 平行四辺形					
	AW32 複層ガラス	t16 W1598×H1584	2.00	枚			
		TP5+A6+TP5 平行四辺形					
	AW32 複層ガラス	t16 W1598×H1992	2.00	枚			
		TP5+A6+TP5 平行四辺形					
	飛散防止フィルム		429.00	m ²			
	ガラス廻りシーリング	片面長さ×2	2300.00	m			
	ガラスクリーニング		429.00	m ²			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(その他)						
	建具廻り シーリング	MS-2 15×10	509.00	m			
	WD01 片引き戸用縦二方枠	枠見込130 W620×H1000 スプルス	3.00	か所			
	WD01 引違い欄間付引違い戸枠	枠見込130 W1890×H2800 スプルス	7.00	か所			
	WD03 片引き戸枠	枠見込130 W1270×H2005 スプルス	1.00	か所			
	WD04 片引き戸用縦二方枠	枠見込130 W1375×H1000 スプルス	2.00	か所			
	WD06 親子開き戸用縦二方枠	枠見込130 W1420×H1000 スプルス	2.00	か所			
	WD07 片引きハガ-戸枠	枠見込130 W850×H2000 スプルス	1.00	か所			
	WD08 片引きハガ-戸枠	枠見込130 W775×H2000 スプルス	1.00	か所			
	WD09 片引きハガ-戸枠	枠見込130 W850×H2000 スプルス	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD10 片引きハガ`-戸枠	枠見込130 W1000×H2400 ス`ルス	1.00	か所			
	WD11 片開き戸枠	枠見込130 W815×H2000 ス`ルス	1.00	か所			
	WD12 4枚引違い戸枠	枠見込130 W2452×H2400 ス`ルス	1.00	か所			
	WD13 欄間付引分けハガ`-戸枠	枠見込130 W3900×H2800 ス`ルス	5.00	か所			
	WD14 引分け戸用縦二方枠	枠見込130 W1950×H1000 ス`ルス	2.00	か所			
	WD15 片引き戸用縦二方枠	枠見込130 W800×H1000 ス`ルス	1.00	か所			
	WD16 片引き戸用縦二方枠	枠見込130 W1170×H1000 ス`ルス	1.00	か所			
	WD17 片引き戸枠	枠見込130 W2050×H2800 ス`ルス	1.00	か所			
	WD18 片引き戸枠	枠見込130 W700×H2000 ス`ルス	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD19 引違い戸枠	枠見込130 W2050×H2000 スプルス	1.00	か所			
	WD20 引違い窓枠	枠見込130 W1550×H900 スプルス	1.00	か所			
	WD21 引違い戸枠	枠見込130 W2130×H2000 スプルス	1.00	か所			
	WD22 2枚片引き戸枠	枠見込130 W2645×H2000 スプルス	1.00	か所			
	WD23 片開き戸用二方枠	枠見込130 W600×H800 スプルス	1.00	か所			
	WD24 片引き戸枠	枠見込130 W900×H2000 スプルス	2.00	か所			
	WD25 片引き戸用縦二方枠	枠見込130 W1790×H1000 スプルス	1.00	か所			
	WD26 嵌殺し窓枠	枠見込130 W1300×H2500 スプルス	1.00	か所			
	WD27 両開き戸枠	枠見込130 W1675×H2500 スプルス	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD28 片開き戸枠	枠見込130 W615×H2500 スプルス	1.00	か所			
	WD29 引違い戸枠	枠見込130 W2450×H2000 スプルス	1.00	か所			
	WD30 片開き戸枠	枠見込130 W850×H2000 スプルス	1.00	か所			
	WD31 欄間付2連引違い戸枠	枠見込130 W5800×H2540 スプルス	1.00	か所			
	WD32 欄間付引違い戸枠	枠見込130 W1650×H2540 スプルス	1.00	か所			
	WD33 引違い欄間付引違い連戸枠	枠見込130 W8291×H2800 スプルス	1.00	か所			
	WD34 親子開き戸枠	枠見込130 W1650×H2000 スプルス	1.00	か所			
	WD35 引違い戸枠	枠見込130 W1750×H1000 スプルス	1.00	か所			
	WW01 嵌殺し窓	枠見込130 W5230×H1000 スプルス	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WW02 嵌殺し窓	枠見込130 W1360×H1200 スプルス	1.00	か所			
	WW03 嵌殺し窓	枠見込130 W1070×H1200 スプルス	1.00	か所			
	WW04 嵌殺し窓	枠見込130 W7450×H800 ツカ	1.00	か所			
	建具廻り 防水モルタル詰		241.00	m			
	建具廻り モルタル詰		22.60	m			
	耐候性塗料	DP-1 鋼製建具面 錆止め塗装共	9.40	m ²			
	合成樹脂調合ペイント塗	SOP 鋼製建具面 錆止め塗装共	11.40	m ²			
	合成樹脂調合ペイント塗	SOP 木製建具面 下地調整共	223.00	m ²			
	合成樹脂エマルジョンペイント	EP 木製建具枠面 下地調整共	383.00	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	内装改修						
	(撤去)						
	(躯体)						
	鉄筋コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	52.20	m ³			
	無筋コンクリート撤去	集積共	0.90	m ³			
	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ撤去	集積共	3.70	m ³			
	ｶｯﾀｰ入	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	713.00	m			
	ｶｯﾀｰ入	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ面	102.00	m			
	(床)						
	床 ｱｽﾌﾞﾙﾄ防水撤去	集積共	36.80	m ²			
	床 ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	63.70	m ²			
	木床組撤去	転ばし 集積共	12.10	m ²			
	木床組撤去	束立て 集積共	18.00	m ²			
	中棚 木床組撤去	集積共	60.50	m ²			
	床 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	592.00	m ²			
	畳撤去	1帖 集積共	8.00	枚			
	畳撤去	半帖 集積共	2.00	枚			
	床 ﾋﾞﾝﾙ床ｼｰﾄ撤去	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材 集積共	137.00	m ²			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 カーペット撤去	集積共	236.00	m ²			
	床 フローリング撤去	集積共	106.00	m ²			
	床 フローリングブロック撤去	集積共	75.50	m ²			
	床 塗床撤去	アスベスト含有建材 下地モルタル共	4.00	m ²			
	床 塗床撤去	アスベスト含有建材 機械式除去工法 集積、積込、運搬、処分、専用仮設共	46.80	m ²			
	(巾木・壁)						
	木製巾木撤去	集積共	170.00	m			
	ビニル巾木撤去	アスベスト含有建材 集積共	139.00	m			
	壁 アスファルト防水撤去	集積共	11.60	m ²			
	壁 タイル撤去	下地モルタル共	60.40	m ²			
	壁下地撤去	集積共	482.00	m ²			
	壁 モルタル撤去	下地モルタル共	29.50	m ²			
	壁 ジュラク壁撤去	集積共	11.90	m ²			
	壁 クロス撤去	集積共	285.00	m ²			
	(天井)						
	天井下地撤去	集積共	739.00	m ²			
	天井 合板・ボード撤去	一重張り 集積共	98.60	m ²			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有建材 集積共	632.00	m ²			
	天井 吹付撤去	アスベスト含有建材 集積、積込、運搬、処分、専用仮設共	10.90	m ²			
	天井 バシリブ撤去	集積共	1.50	m ²			
	天井 クロス撤去	集積共	155.00	m ²			
	(その他)						
	ガラス撤去	集積共	1.80	m ²			
	ステンレス幕板撤去	H200 集積共	34.50	m			
	ステージ撤去	W4800×D1000×H100 集積共	1.00	か所			
	長押撤去	集積共	9.90	m			
	壁付手摺撤去	集積共	7.30	m			
	壁付手摺撤去	2段 集積共	84.60	m			
	スクリーン撤去	集積共	4.90	m ²			
	トイレブース撤去	集積共	15.90	m ²			
	鋼製スロープ撤去	W600×D1000 集積共	1.00	か所			
	アコーディオンカーテン撤去	集積共	5.50	m ²			
	黒板撤去	集積共	31.80	m ²			
	掲示板撤去	集積共	2.70	m ²			
	室名札撤去	集積共	27.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	手洗い流し、下流し撤去	W1100×D450 集積共	1.00	か所			
	流し台撤去	W1200×D500×H700 集積共	2.00	か所			
	流し台撤去	W1200×D550×H800 集積共	2.00	か所			
	流し台撤去	W1400×D500×H1400 集積共	4.00	か所			
	流し台撤去	W1800×D500×H800 集積共	1.00	か所			
	流し台撤去	W2240×D500×H800 集積共	1.00	か所			
	流し台+調理台+ガス台撤去	W2880×D550 集積共	1.00	か所			
	ガス台撤去	W600×D550×H616 集積共	2.00	か所			
	吊戸棚撤去	W600×D367×H545 集積共	1.00	か所			
	吊戸棚撤去	W1200×D367×H545 集積共	1.00	か所			
	吊戸棚撤去	W2880×D550 集積共	1.00	か所			
	フード撤去	W1800×D900 集積共	1.00	か所			
	フード撤去	W2700×D1200 集積共	1.00	か所			
	受付カウンター撤去	W1500×D600 集積共	1.00	か所			
	配膳棚撤去	W2400×D600×H1800 集積共	2.00	か所			
	棚撤去	W1400×D600×H1800 集積共	1.00	か所			
	戸棚撤去	W800×D400×H500 集積共	1.00	か所			
	戸棚撤去	W1200×D400×H500 集積共	2.00	か所			
	戸棚撤去	W1300×D400×H500 集積共	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	物入撤去	W1600×D1300×H670 集積共	3.00	か所			
	下足入撤去	W1600×D350×H1500 集積共	1.00	か所			
	掃除用具入れ撤去	W450×D400×H1800 集積共	10.00	か所			
	ロッカー撤去	W1000×D400×H1100 集積共	2.00	か所			
	ロッカー撤去	W1880×D400×H1100 集積共	1.00	か所			
	ロッカー撤去	W3590×D400×H1100 集積共	2.00	か所			
	ロッカー撤去	W4270×D400×H1100 集積共	1.00	か所			
	ロッカー撤去	W4590×D400×H1100 集積共	1.00	か所			
	ロッカー撤去	W4810×D400×H1100 集積共	1.00	か所			
	ロッカー撤去	W5190×D400×H1100 集積共	2.00	か所			
	傘立て撤去	W750×D300 集積共	1.00	か所			
	ダムウェーター撤去	幅:W550×D600 停止階:1・2F 集積、積込、運搬、処分共	1.00	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改修)						
	(床)						
	ダムウェーター開口塞ぎ部 ALC板	t100 取付金物共	2.30	m ²			
	床 転し根太		178.00	m ²			
	踏面蹴上 転し根太		31.00	m ²			
	踊場 転し根太		10.00	m ²			
	床 モルタル	薄張物下	342.00	m ²			
	床 モルタル	厚張物下	337.00	m ²			
	床 下地調整用モルタル	t13.4 合板下	39.80	m ²			
	床 ビニル床シート	t2.5 熱溶接工法	53.60	m ²			
	床 ビニル床シート	t2.5 熱溶接工法 多湿部	87.50	m ²			
	床 ビニル床シート	特殊防滑性 t2.5 熱溶接工法	9.70	m ²			
	床 ビニル床シート	特殊防滑性 t2.5 熱溶接工法 多湿部	68.90	m ²			
	床 クッションフロアー	木目調 t2.6 熱溶接工法	338.00	m ²			
	踏面蹴上 クッションフロアー	木目調 t2.6 熱溶接工法	31.00	m ²			
	踊場 クッションフロアー	木目調 t2.6 熱溶接工法	10.00	m ²			
	階段巾木部 クッションフロアー	木目調 t2.6 W150×H150 熱溶接工法	22.80	m			
	床 複合フローリング	天然木 ナラ 無塗装品 t12 直張工法 合成樹脂発泡シート共	328.00	m ²			
	床 合板	t12	16.00	m ²			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 合板	777 1類 t12+12	217.00	m ²			
	踏面蹴上 合板	777 1類 t12+12	31.00	m ²			
	踊場 合板	777 1類 t12+12	10.00	m ²			
	床 ポリスチレンフォーム板敷	t65	172.00	m ²			
	(巾木)						
	木製巾木	H60	252.00	m			
	巾木 ビニル床シート立上	t2.5 H300 熱溶接工法 多湿部	3.40	m			
	巾木 ビニル床シート立上	特殊防滑性 t2.5 H300 熱溶接工法 多湿部	56.00	m			
	ビニル巾木	H60	187.00	m			
	ビニル床シート立上部 見切縁	塩ビ	59.30	m			
	(壁)						
	腰壁上部 見切縁	珪無垢材 9×9	220.00	m			
	化粧合板出隅 見切縁	珪無垢材 9×9	34.40	m			
	軽鉄間仕切下地	65型 @450	132.00	m ²			
	軽鉄間仕切下地開口補強		1.00	式			
	壁 吹付タイル	ALC面 下地調整共	16.80	m ²			
	壁 吹付タイル	既存モルタル面 下地調整RB種共	39.50	m ²			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t12.5 下地張り	33.50	m ²			
	壁 石膏ボード	GL工法 t12.5 下地張り	1.10	m ²			
	壁 石膏ボード	t9.5 突付 下張GBRt12.5共	12.00	m ²			
	壁 石膏ボード	t9.5 継目処理 下張GBRt12.5共	65.50	m ²			
	壁 石膏ボード	t9.5 下地張り 下張GBRt12.5共	6.40	m ²			
	壁 石膏ボード	t9.5 突付 GL工法 下張GBRt12.5共	25.40	m ²			
	壁 シーリング石膏ボード	t12.5 下地張り	25.40	m ²			
	壁 不燃積層石膏ボード	t9.5 突付 GL工法 下張GBRt12.5共	49.60	m ²			
	壁 不燃積層石膏ボード	t9.5 継目処理 GL工法 下張GBRt12.5共	463.00	m ²			
	壁 不燃積層石膏ボード	t9.5 継目処理(ハット目地) GL工法 下張GBRt12.5共	32.40	m ²			
	壁 不燃積層石膏ボード	t9.5 下地張り GL工法 下張GBRt12.5共	178.00	m ²			
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6	92.00	m ²			
	壁 マシ不燃化粧板	t3	56.10	m ²			
	壁 ビニルクロス	不燃 ボード面 素地ごしらえ共	745.00	m ²			
	壁 掲示板クロス	磁石対応 ボード面 素地ごしらえ共	112.00	m ²			
	壁 合板	t6	109.00	m ²			
	壁 化粧合板	シ t6	167.00	m ²			
	ボード出隅 見切縁	塩ビ	221.00	m			
	化粧ケイ酸板出隅 見切縁	アルミ	21.20	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 ボード面継目処理		308.00	m ²			
	W-18 耐火間仕切	1時間耐火 LGS65型 GBHt9.5+GBFt12.5 両面	578.00	m ²			
	耐火間仕切開口補強		1.00	式			
	耐火間仕切四周処理		1200.00	m			
	壁 硬質ウレタンフォーム吹付	t25	417.00	m ²			
	(天井)						
	軽鉄天井下地	19型 @225 H<1.5m未満 あと施工アンカー別計上	326.00	m ²			
	軽鉄天井下地	19型 @300 H<1.5m未満 あと施工アンカー別計上	577.00	m ²			
	軽鉄天井下地	19型 @300 H<1.5m未満 インサート別計上	19.70	m ²			
	軽鉄天井下地開口補強		1.00	式			
	下り壁 軽鉄天井下地	19型 H500程度	67.30	m			
	天井インサート	鉄骨面	19.70	m ²			
	天井 あと施工アンカー	インサート用	1355.00	本			
	天井 石膏ボード	t9.5 継目処理	11.30	m ²			
	天井 石膏ボード	t12.5 継目処理(ハット目地)	19.70	m ²			
	下り壁 石膏ボード	t12.5 継目処理	16.70	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	326.00	m ²			
	天井 有孔石膏ボード	不燃 t9.5 継目処理(ハット目地工法)	496.00	m ²			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下り壁 有孔石膏ボード	不燃 t9.5 継目処理(ハット目地工法)	3.40	m ²			
天井 ケイ酸カルシウム板	t6 目透し	70.30	m ²			
天井 ビニルクロス	一般品 ボード面 素地ごしらえ共	11.30	m ²			
下り壁 ビニルクロス	不燃 ボード面 素地ごしらえ共	16.70	m ²			
天井 廻縁	塩ビ	805.00	m			
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	t25	503.00	m ²			
(その他)						
面台廻り シーリング	SR-1 防カビ 10×10	47.20	m			
流し台廻り シーリング	SR-1 防カビ 10×10	12.00	m			
床 上り框	石	5.20	m			
床 上り框	石 曲面	2.30	m			
床 上り框	木目調 t1.5 W50×H150	1.00	m			
	東リ:LAY框同等					
中棚・天袋床 合板	t12	41.40	m ²			
中棚・天袋床 床組	根太:ヒバ 45×36 @455 下地:ヒバ 36×90	41.40	m ²			
額縁	タモ 105×25	356.00	m			
額縁	タモ 140×25	6.90	m			
KB-1 カーテンボックス	タモ t25 W150×H100	179.00	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	KB-2 カーテンボックス	㊦ t25 W150×H100	1.90	m			
	2Fおもちゃ・絵本コーナー 開口三方枠	㊦ 130×25 W2350×H2000	1.00	か所			
	1F職員室 キッチン廻り壁 端部枠	㊦ 110×25	8.00	m			
	掲示クロス枠	㊦無垢材 9×9	188.00	m			
	F-17吊棚用 固定用下地	木製 200×2400×20	4.00	か所			
	F-9洗面付カウンター部 サイドパネル固定用下地	木製 150×650×25	1.00	か所			
	衛生器具取付部 合板	ワゴン 1類 t12	35.40	m ²			
	吊戸棚取付部 合板	W600×H400	2.00	か所			
	タオル掛け下地	木製 t18 W600×H60	3.00	か所			
	タオル掛け下地	木製 t18 W1100×H60	3.00	か所			
	着替えフック下地	木製 t18 W550×H60	1.00	か所			
	着替えフック下地	木製 t18 W700×H60	1.00	か所			
	着替えフック下地	木製 t18 W800×H60	1.00	か所			
	着替えフック下地	木製 t18 W1100×H60	3.00	か所			
	床 見切縁	ステンレス t1 W3/15×D12.7 L型	5.80	m			
	階段段鼻 ノズリップ 金物	アルミ タヤ型 接着工法	77.70	m			
	点字鋲	注意喚起	58.00	か所			
	点字鋲	誘導表示	20.00	か所			
	床点検口	ステンレス 一般型 鍵付 450×450	3.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁点検口	アルミ 450×450	6.00	か所			
	天井点検口	アルミ 白枠 450×450	78.00	か所			
	天井点検口	アルミ 白枠 600×600	2.00	か所			
	1F給食室 集水桝	HACCP対応 桝:ステンレス 300角 バスケツト、トラツプ 共	5.00	か所			
	1F給食室 集水桝蓋	300角	5.00	か所			
	カーテンレール	天井直付 アルミ アルマイト 角型 シングル	6.00	m			
	ボックス内 カーテンレール	アルミ アルマイト 角型 シングル	127.00	m			
	ビクチャーレール	フック2個/m	77.50	m			
	階段 壁付手摺	塩ビ φ35 2段 ブラケツト共 現場製作取付金物: φ70 L96+73共	30.10	m			
	ダムウェーター開口塞ぎ部 ALC取付下地金物	C-100×65 @450 開口寸法:W1500×D1500	1.00	か所			
	防煙垂壁	固定式 H500 網入磨板ガラスt6.8 アルミ枠共	9.70	m			
	エアフープ (物干し金物)	吊材:H400~700 2本+ ラントリール:L1700 1本	1.00	か所			
	1F職員室 ミニキッチン	L1200 IH 1口、照明付	1.00	か所			
	1・2F多目的トイレ1・2 吊戸棚	木質製 W750~960×D277×H393	2.00	か所			
	1F給食室玄関 棚板	ポリ合板 t21 W800×D300 5段 左右可動金物共	1.00	か所			
	ライニング 面台	メラミンボ ストフォーム t20 W100	7.80	m			
	ライニング 面台	メラミンボ ストフォーム t20 W120	19.40	m			
	ライニング 面台	メラミンボ ストフォーム t20 W200	1.30	m			
	ライニング 面台	メラミンボ ストフォーム t20 W250	16.00	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ラインガ 面台	メラミンホーストフォーム t20 W350	2.80	m			
	3・4・5歳児トイレ SK内 棚板	ポリ合板 t20 W945×D300 1段 ブラケット共	1.00	か所			
	身障者手摺	幼児用 床固定式 φ27 W500×H450	7.00	か所			
	1F多目的トイレ1 ベビーカーチェア	平面設置用 既製品	2.00	か所			
	1F多目的トイレ1等 おむつ替え台	既製品	4.00	か所			
	2F多目的トイレ2 化粧鏡	W350×H800 TOTO:YM3580AC同等	1.00	か所			
	1F 1・2歳時トイレ等 鏡	W760×H680	3.00	か所			
	1F一時保育室 鏡	W840×H680	1.00	か所			
	1F 1歳児保育室 鏡	W1120×H680	1.00	か所			
	2F 5歳児保育室 鏡	W1250×H580	2.00	か所			
	1F 2歳時保育室等 鏡	W1330×H680	2.00	か所			
	2F 3・4・5歳児用トイレ 鏡	W1560×H680	1.00	か所			
	タオル掛け・着替え フック	ステンレス+シリコンカバー スケツネ:PXB-GR05-1111型同等	193.00	か所			
	ポイポート	W1800×H900	1.00	か所			
	2F 5歳児保育室 ポイポート	木枠付 W2000×H2000	2.00	か所			
	消火器ボックス	スチール 埋込型 W201×D244.2×H700 カ工業:NHED-FTF-107同等	4.00	か所			
	鍵箱	20組用	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(家具)						
	F-1 職員用靴箱	W3915×D370×H1360	1.00	か所			
	F-2 来客+園児用靴箱	W1620×D700×H1200	2.00	か所			
	F-3 掃除用具入	W900×D340×H1960	1.00	か所			
	F-4a 手洗い流し台	W800×D450×H500	2.00	か所			
	F-4b 手洗い流し台	W800×D450×H450	3.00	か所			
	F-5 園児用ロッカー	W1780×D450×H1000	1.00	か所			
	F-6 カウンター	W1900+1579.1×D380/438.8×H720	1.00	か所			
	F-7 掃除用具入	W350+550×D300/600×H2800	1.00	か所			
	F-8 掃除用具入	W840×D320×H1960	1.00	か所			
	F-9 洗面付カウンター	W2245+1730×D680×H800/920	1.00	か所			
	F-10 園児用ロッカー、 収納戸棚、掃除用具入	W3710×D450/600×H1000/2800	1.00	か所			
	F-11 収納戸棚、 掃除用具入、園児用ロッカー	W4750×D450/600×H1000/2800	1.00	か所			
	F-12 絵本架、ベンチ	W3420×D400×H250/1200	1.00	か所			
	F-13a 手洗い流し台	W1200×D450×H450	1.00	か所			
	F-13b 手洗い流し台	W1200×D450×H500	1.00	か所			
	F-14 園児用ロッカー、 収納戸棚、掃除用具入	W5770×D450/600×H1000/2800	1.00	か所			
	F-15 収納戸棚、 掃除用具入、手洗流し台	W1820×D450/600×H600/2800	2.00	か所			
	F-16 園児用ロッカー	W6880×D450×H1000	2.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-17 吊棚、整理ロッカー(コンテナ付)	ロッカー:延W8930×D440×H760 吊棚:W2360×D350×H800 2か所	1.00	か所			
	F-18 絵本架、ベンチ	W4000×D330/340×H300/1190	1.00	か所			
	F-19 手洗い流し台	W1600×D450×H500	1.00	か所			
	F-20 園児用ロッカー、 収納戸棚、掃除用具入	W6640×D450/600/H1000/2800	1.00	か所			
	(サイン)						
	S-01 突き出しサイン(絵柄付)	W258×H249	13.00	か所			
	S-02 平付きサイン(絵柄付)	W250×H250	9.00	か所			
	S-03 カッティングシート	H35	9.00	か所			
	S-05 床張りカッティングシート		4.00	か所			
	S-06 インターホン用平付きサイン	W300×H2400	1.00	か所			
	S-07 館名箱文字	H120	1.00	か所			
	(厨房機器)						
	検食用冷凍スッカー	W460×D585×H1110	1.00	か所			
	球根皮剥機	W1040×D750×H530(1100)	1.00	か所			
	掃除用具ロッカー	W450×D500×H1800	1.00	か所			
	冷凍庫	W1200×D800×H1920	1.00	か所			
	水切付二槽シンク	W1800×D600×H800	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	作業台	W1400×D600×H800	1.00	か所			
	パ スルー冷蔵庫	W1200×D850×H1920	1.00	か所			
	冷凍冷蔵庫	W750×D800×H1920	1.00	か所			
	包丁まな板消毒保管機	W550×D550×H1900	1.00	か所			
	一槽シンク	W1500×D750×H800	1.00	か所			
	作業台	W1500×D750×H800	1.00	か所			
	ガステーブル	W1500×D750×H800	1.00	か所			
	台下戸棚	W1500×D750×H800	1.00	か所			
	引出付作業台	W1500×D750×H800	1.00	か所			
	ガスフライヤー	W430×D600×H850	1.00	か所			
	スープレンジ	W600×D600×H450	1.00	か所			
	炊飯台	W750×D600×H850	1.00	か所			
	ガス炊飯器	W569×D485×H419	1.00	か所			
	包丁まな板消毒保管機	W550×D550×H1900	1.00	か所			
	スチームコンベクションオーブン	W870×D770×H1623	1.00	か所			
	冷蔵庫	W900×D650×H1920	1.00	か所			
	テーブル形冷蔵庫	W900×D600×H800	1.00	か所			
	上棚	W1500×D400×H800	1.00	か所			
	ソルトテーブル	W1600×D750×H850	1.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	塗装改修						
	(外部)						
	合成樹脂調合ペイント塗	SOP 鉄部	26.10	m ²			
	合成樹脂調合ペイント塗	SOP 既存鉄部	1.50	m ²			
	クランプ 合成樹脂調合ペイント塗	SOP 既存鉄部 W400×H4100 下地調整共	1.00	か所			
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗	EP 既存モルタル面 下地調整共	49.00	m ²			
	壁 段差・不陸調整 合成樹脂エマルジョンペイント塗	EP 既存モルタル面 下地調整共	0.30	m ²			
	軒天井 合成樹脂エマルジョンペイント塗	EP ケイカル板面	9.60	m ²			
	(内部)						
	合成樹脂調合ペイント	SOP 鉄骨面	19.30	m ²			
	合成樹脂調合ペイント	SOP 木部細巾物	11.00	m			
	合成樹脂エマルジョンペイント	EP 木部	69.60	m ²			
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	EP 既存コンクリート面 下地調整RB種共	26.10	m ²			
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント	EP 既存コンクリート面 下地調整RB種共	14.60	m ²			
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント	EP ボード面	32.40	m ²			
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント	EP ボード面 寒冷紗張共	515.00	m ²			
	下り壁 合成樹脂エマルジョンペイント	EP ボード面 寒冷紗張共	3.40	m ²			
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント	EP ケイカル板面	68.90	m ²			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	躯体改修						
	(撤去)						
	コンクリート撤去		1.70	m3			
	カッター入れ	コンクリート面	102.00	m			
	(改修)						
	(土工)						
	根切り	人力土工	1.10	m3			
	埋戻し	人力土工 根切土使用	0.80	m3			
	積込み	人力土工	0.30	m3			
	建設発生土処分	場内敷均し	0.30	m3			
	(地業)						
	砕石地業	再生材	0.02	m3			
	(鉄筋)						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.10	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.20	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.04	t			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋スクラップ 控除	H2	▲ 0.03	t			
	鉄筋加工組立	改修部材	0.30	t			
	鉄筋運搬	4t車	0.30	t			
	鉄筋溶接	D10 フレア溶接 片面10d	180.00	か所			
	鉄筋溶接	D13 フレア溶接 片面10d	160.00	か所			
	あと施工アンカー	接着系 D10 横向打 定着L240+埋込L100	22.00	本			
	あと施工アンカー	接着系 D10 横向打 定着L400+埋込L100	50.00	本			
	あと施工アンカー	接着系 D13 下向打 定着L390+埋込L130	84.00	本			
	あと施工アンカー	接着系 D13 横向打 定着L520+埋込L130	60.00	本			
	(コンクリート)						
	捨てコンクリート	Fc=18N/mm ² S15	0.02	m ³			
	鉄筋コンクリート	Fc=24N/mm ² S18	3.90	m ³			
	構造体強度補正		1.00	式			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.02	m ³			
	コンクリート打設手間	改修部材 人力打設	3.90	m ³			
	目荒らし	床	3.50	m ²			
	目荒らし	壁	9.30	m ²			

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	(型枠)						
	普通合板型枠	地上軸部 標準階高 改修部材	16.20	m ²			
	打放し合板型枠	地上軸部 B種 標準階高 改修部材	8.80	m ²			
	型枠運搬	4t車	25.00	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理	8.80	m ²			
	(屋外階段屋根鉄骨)						
	切板鋼板	SS400 PL-4.5	0.01	t			
	切板鋼板	SS400 PL-6	0.03	t			
	切板鋼板	SS400 PL-22	0.03	t			
	切板鋼板	SN400B PL-6	0.01	t			
	切板鋼板	SN400B PL-9	0.02	t			
	切板鋼板	SN400B PL-12	0.04	t			
	切板鋼板	SN490C PL-16	0.02	t			
	切板鋼板	SN490C PL-28	0.004	t			
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.10	t			
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.10	t			
	H形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.70	t			
	H形鋼	SN400B H-125×125×6.5×9	0.90	t			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	不等辺山形鋼	SS400 L-100×75×7	0.10	t			
	丸鋼	SS400 M-12	0.04	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.40	t			
	アンカーボルト	SS400 M16 L400	8.00	本			
	普通ボルト	M12 L40 ダブルナット	119.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L35	62.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L40	27.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L45	29.00	本			
	あと施工アンカー	接着系 下向打 M16 L160 材工共	22.00	本			
	あと施工アンカー	接着系 横向打 M16 L128 材工共	8.00	本			
	ターンバックル	M12用	15.00	本			
	鉄骨スクラップ控除	H2	▲ 0.20	t			
	工場加工組立	改修部材 副資材共	2.00	t			
	工場溶接	すみ肉溶接 6mm換算	94.50	m			
	軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 普通ボルト締付け共	0.40	t			
	錆止塗装	JISK-5674 工場2回	76.90	m ²			
	錆止塗装	耐火塗料下塗り 内部 ショットブラスト共	2.50	m ²			
	鉄骨運搬	11t	2.40	t			
	現場建方・取付	改修部材 揚重機別途	2.00	t			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
場内小運搬費		2.40	t			
現場実測費		2.40	t			
トルシア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満	114.00	本			
アンカーボルト埋込み(B種)	径13~16(間柱等)	8.00	本			
溶接試験費	第三者試験機関 超音波探傷試験 工場	20.00	か所			
ベース下均しモルタル	A種 t30 100×200	15.00	か所			
ベース下均しモルタル	A種 t30 250×350	2.00	か所			
(架台鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.90	t			
アンカーボルト	SS400 M20 L500	36.00	本			
工場加工組立	改修部材 副資材共	0.90	t			
溶融亜鉛メッキ処理		0.90	t			
鉄骨運搬	11t	0.90	t			
現場建方・取付	改修部材 揚重機別途	0.90	t			
場内小運搬費		0.90	t			
現場実測費		0.90	t			
アンカーボルト埋込み(B種)	径16~19(支柱)	36.00	本			
ベース下均しモルタル	A種 t30 150×150	18.00	か所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	発生材処理						
	発生材積込	機械 コンクリート類	92.20	m3			
	発生材積込	機械 内装材	82.70	m3			
	発生材運搬	60km以下 コンクリート類	92.00	m3			
	発生材運搬	60km以下 コンクリート類(アスベスト含有建材)	0.10	m3			
	発生材運搬	60km以下 がれき類	0.10	m3			
	発生材運搬	60km以下 木材類	19.30	m3			
	発生材運搬	60km以下 ガラス及び陶器類	13.60	m3			
	発生材運搬	60km以下 廃プラスチック類	0.10	m3			
	発生材運搬	60km以下 廃プラスチック類(アスベスト含有建材)	0.20	m3			
	発生材運搬	60km以下 繊維類	1.70	m3			
	発生材運搬	60km以下 石膏ボード類	0.90	m3			
	発生材運搬	60km以下 石膏ボード類(アスベスト含有建材)	4.70	m3			
	発生材運搬	60km以下 混合廃棄物	41.40	m3			
	発生材運搬	60km以下 混合廃棄物(アスベスト含有建材)	0.80	m3			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート類	92.00	m3			
	発生材処分	コンクリート類(アスベスト含有建材)	0.10	m3			
	発生材処分	がれき類	0.10	m3			
	発生材処分	木材類	19.30	m3			
	発生材処分	ガラス及び陶器類	13.60	m3			
	発生材処分	廃プラスチック類	0.10	m3			
	発生材処分	廃プラスチック類(アスベスト含有建材)	0.20	m3			
	発生材処分	繊維類	1.70	m3			
	発生材処分	石膏ボード類	0.90	m3			
	発生材処分	石膏ボード類(アスベスト含有建材)	4.70	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	41.40	m3			
	発生材処分	混合廃棄物(アスベスト含有建材)	0.80	m3			
	スクラップ	スチール	▲ 9.60	t			
	スクラップ	アルミ	▲ 2605.00	kg			
	スクラップ	ステンレス	▲ 553.00	kg			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	EV棟増築						
1	直接仮設		1.00	式			
2	土工		1.00	式			
3	地業		1.00	式			
4	鉄筋		1.00	式			
5	コンクリート		1.00	式			
6	型枠		1.00	式			
7	鉄骨		1.00	式			
8	既製コンクリート		1.00	式			
9	防水		1.00	式			
10	木工		1.00	式			
11	屋根及びとい		1.00	式			
12	金属		1.00	式			
13	左官		1.00	式			
14	建具		1.00	式			
15	塗装		1.00	式			
16	内外装		1.00	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		1.00	式			
	墨出し		1.00	式			
	養生		1.00	式			
	整理清掃後片付け		1.00	式			
	外部足場		1.00	式			
	内部足場		1.00	式			
	災害防止		1.00	式			
	仮設材運搬		1.00	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つぼ布掘 機械掘 H2.5m内外	24.80	m3			
	床付け	つぼ布掘部	15.00	m ²			
	埋戻し	根切土使用	16.10	m3			
	盛土	根切土使用	0.80	m3			
	杭間ざらい		5.00	本			
	建設発生土処分	場内敷均し	7.90	m3			
	土工機械運搬費		2.00	往復			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業						
	(地業)						
	碎石地業	再生材	1.20	m3			
	床下防湿層敷	ポリエチレンシート 土間下 t0.15 1枚敷	5.10	m ²			
	床下断熱材敷	ポリスチレンフォーム 土間下 t25	5.10	m ²			
	(既製鋼管杭)						
	P1 既製杭	上杭: φ 216.3 STK490 t8.2 5.0m 中下杭: φ 216.3 STK490 t8.2 10.0m	4.00	本			
	P2 既製杭	上杭: φ 165.2 STK490 t7.1 5.0m 中下杭: φ 165.2 STK490 t7.1 10.0m	1.00	本			
	施工費	回転貫入鋼管杭 スクルーパイルEAZET工法	1.00	式			
		本杭兼用試験杭1本 杭打機械組立解体共					
		杭径 杭長 施工長 165.2 15.00 15.70 1本					
		216.3 15.00 15.90 4本					
	杭頭切断	φ 165.2 75mm 杭頭蓋溶接共	1.00	か所			
	杭頭切断	φ 216.3 75mm 杭頭蓋溶接共	4.00	か所			
	スクラップ	スチール	▲ 0.02	t			
	杭頭補強	φ 165.2用 6-D13 SD295 L580	1.00	本			
	杭頭補強	φ 216.3用 6-D13 SD295 L580	4.00	本			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.30	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	1.00	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.20	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.60	t			
	鉄筋スクラップ [°] 控除	H2	▲ 0.10	t			
	鉄筋加工組立	ラーメン構造	2.00	t			
	鉄筋運搬	4t車	2.00	t			
	圧接	D19	8.00	か所			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	普通合板型枠	基礎部	28.40	m ²			
	普通合板型枠	地上軸部 標準階高 ラーメン構造	7.40	m ²			
	打放し合板型枠	基礎部 B種	13.10	m ²			
	打放し合板型枠	地上軸部 B種 標準階高 ラーメン構造	8.20	m ²			
	型枠運搬	4t車	57.10	m ²			
	打継目地棒	30×30	5.80	m			
	壁 緩衝材	スタイロフォーム t25	0.70	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理	21.20	m ²			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨						
	(本体鉄骨)						
	切板鋼板	SS400 PL-6	0.02	t			
	切板鋼板	SS400 PL-9	0.05	t			
	切板鋼板	SN400B PL-6	0.10	t			
	切板鋼板	SN400B PL-9	0.30	t			
	切板鋼板	SN490C PL-16	0.10	t			
	切板鋼板	SN490C PL-19	0.10	t			
	H形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.03	t			
	H形鋼	SN400B H-150×75×5×7	0.02	t			
	H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	0.10	t			
	H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	1.30	t			
	角形鋼管	BCR295 □-200×200×9.0	1.40	t			
	丸鋼	SS400 M-16	0.10	t			
	軽量リップ [°] 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.10	t			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L35	8.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L40	47.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L50	75.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L55	300.00	本			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	露出型固定柱脚	ベースパック 20-09V 材工共	4.00	か所			
	ターンバックル	M16用	14.00	本			
	鉄骨スクラップ 控除	H2	▲ 0.20	t			
	工場加工	工場溶接 64.6m/t 副資材共	3.40	t			
	軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 普通ボルト締付け共	0.10	t			
	錆止塗装	JISK-5674 工場2回	47.80	m ²			
	鉄骨運搬	11t	3.50	t			
	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	3.40	t			
	トルア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満	413.00	本			
	溶接試験費	第三者試験機関 超音波探傷試験 工場	20.00	か所			
	鉄骨足場	単管吊り足場	28.30	m ²			
	仮設材運搬(鉄骨足場)	1節	28.30	m ²			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	既製コンクリート						
	(外部)						
	壁 ALC板	縦張りフラットパ ^ネ 1時間耐火 t100 板間シーリング ^共	77.10	m ²			
	壁 ALC板コーナーパ ^ネ	縦張りフラットパ ^ネ 1時間耐火 t100 L300+300 板間シーリング ^共	18.50	m			
	屋根 ALC板	フラットパ ^ネ t100	10.80	m ²			
	屋根立上り ALC板	フラットパ ^ネ t100	4.40	m ²			
	バルコニー鼻先 ALC板	フラットパ ^ネ t100	2.90	m ²			
	壁 ALC板頭継金物	L-50×50×6	30.20	m			
	壁 ALC板足元金物	L-50×50×6	30.20	m			
	壁 ALC板開口補強金物	L-50×50×6	24.30	m			
	(内部)						
	壁 ALC板	縦張りフラットパ ^ネ 1時間耐火 t100 板間シーリング ^共	10.60	m ²			
	床 ALC板	t100 取付金物共	8.20	m ²			
	壁 ALC板開口補強金物	L-50×50×6	20.20	m			
	壁 ALC板足元金物	L-50×50×6	3.10	m			
	壁 ALC板頭継金物	L-50×50×6	6.10	m			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	防水						
	(外部)						
	屋根 シート防水	S-M2 パネル面 高日射反射率防水 耐火断熱パネルt35 アークマテ：リベットリーフCOOL、FLボードNP 同等	10.80	m ²			
	バルコニー床 シート防水	S-M2 軽歩行仕様 合板面 高日射反射率防水 アークマテ：リベットリーフCOOL同等	3.60	m ²			
	屋根立上り シート防水	S-M2 接着工法 ALC板面 高日射反射率防水 耐火断熱パネルt35 アークマテ：リベットリーフCOOL、FLボードNP 同等	7.50	m ²			
	バルコニー鼻先 シート防水	S-M2 接着工法 ALC板面 高日射反射率防水 耐火断熱パネルt35 アークマテ：リベットリーフCOOL、FLボードNP 同等	2.90	m ²			
	バルコニー床立上り シート防水	S-M2 軽歩行仕様 接着工法 合板面 高日射反射率防水 アークマテ：リベットリーフCOOL同等	4.10	m ²			
	防水押え金物	シート防水用	35.60	m			
	脱気装置	ステンレス既製品	2.00	か所			
	壁 防水紙	アスファルトフェルト430g	88.20	m ²			
	シーリング		1.00	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	金属						
	(外部)						
	笠木	アルミ既製品 W250	14.70	m			
	コーナー笠木	アルミ既製品 W250 L500+500	6.00	か所			
	EXP. J金物下 捨て笠木	アルミ既製品 W250	2.60	m			
	軒天井 廻縁	アルミ既製品	6.40	m			
	ALC板足元 水切	ABC商会:アルウイトラ D-70 標準タイプ 同等	13.30	m			
	ALC板足元 コーナー水切	L300+300 ABC商会:アルウイトラ D-70 標準タイプ 同等	3.00	か所			
	屋根+外壁 EXP. J金物①	アルミ 耐火仕様 W455 クリアランスW100	2.60	m			
		水切、EVシート、耐火帯共 ABC商会:H455-APW同等					
	外壁+外壁 EXP. J金物②	熱可塑性エラストマー 耐火仕様 W100 クリアランスW100	6.70	m			
		UA見切、UBホルダー、EVシート、耐火帯共 ABC商会:EU-100同等					
	外壁コーナー EXP. J金物③	熱可塑性エラストマー 耐火仕様 W157.9 クリアランスW100	6.70	m			
		UA見切、UBホルダー、UDホルダー、 EVシート、耐火帯共 ABC商会:EU-100C同等					
	既存屋根下 水切	ステンレス H30	2.50	m			
	バルコニー 手摺	スチール 溶融亜鉛メッキ H1200 平部	5.40	m			
		FB-9×38 @60 DP下塗り共					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	床-床 EXP・J金物⑥	熱可塑性エラストマー 耐火仕様 クリアランスW100 目地、EVシート、耐火帯共	1.70	m			
	床-床 EXP・J金物⑥'	熱可塑性エラストマー クリアランスW100 目地、EVシート	1.70	m			
	壁-壁 EXP・J金物⑤	熱可塑性エラストマー クリアランスW100 UD-Aホルダー、UA見切共	9.80	m			
	天井-天井 EXP・J金物④	熱可塑性エラストマー クリアランスW100 UD-Aホルダー、UA見切共	3.50	m			
	点字鋸	注意喚起	4.00	か所			
	天井点検口	アルミ 白枠 450×450	2.00	か所			
	EXP・J下地(2F床-床) 取付下地金物	[-150×65×20 通し1本、横材:L240 @600	1.70	m			
	軽鉄間仕切下地	65型 @300	36.80	m ²			
	軽鉄間仕切下地開口補強		1.00	式			
	軽鉄天井下地	19型 @225 H<1.5m未満 インサート別計上	12.80	m ²			
	軽鉄天井下地開口補強		1.00	式			
	天井インサート	鉄骨面	12.80	m ²			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	左官						
	(外部)						
	壁 防水形複層塗材E	ゆず肌 ローラー仕上 ALC板面	88.20	m ²			
	壁 防水形複層塗材E	ゆず肌 ローラー仕上 コンクリート面	16.60	m ²			
	建具廻り 防水モルタル詰		16.30	m			
	(内部)						
	EVビット床 コンクリートこて押え	塗布防水下	2.10	m ²			
	床 下地調整用モルタル	t13.4 合板下	12.80	m ²			
	EV開口周囲 モルタル充填		10.00	m			
	打継目地部 モルタル充填	ホ°リマーセメントモルタル 30×30	5.80	m			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	建具						
	(アルミ製建具)						
		特記以外 枠見込70 耐風圧性:S-5 気密性:A-4 水密性:W-5 表面処理:BB-1種 網戸:合成樹脂製					
	AW04 嵌殺し窓	W1100×H1100	2.00	か所			
	AW21 引違い掃出し窓	W1670×H2100 小庇:W2000×D300、網戸共	1.00	か所			
	(ガラス)						
	複層ガラス	t16 2.00㎡以下 TP5+A6+TP5	5.90	㎡			
	飛散防止フィルム		5.90	㎡			
	ガラス廻りシーリング	片面長さ×2	41.10	m			
	ガラスクリーニング		5.90	㎡			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	塗装						
	(外部)						
	耐候性塗料	DP1級 鉄部	6.50	m ²			
	軒天井 アクリル系合成樹脂エマルジョン塗料	AEP ケイカル板面 3回塗 日本ペイント:水性ケニス同等	4.90	m ²			
	(内部)						
	オイルステインクリヤラッカー	OSCL 木部	5.70	m ²			
	木材保護塗料	WP 木部細巾物	15.60	m			
	木材保護塗料	WP 2回塗 木部	11.90	m ²			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	内外装						
	(外部)						
	バルコニー床 下地合板	t12	3.60	m ²			
	バルコニー床立上り 下地合板	t12	2.10	m ²			
	軒天井 ケイ酸カルシウム板張	t10 目透し	4.90	m ²			
	(内部)						
	床 クッションフロアー	木目調 t2.6 熱溶接工法	12.80	m ²			
	床 合板	ラワン 1類 t12+12	12.80	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t15 継目処理	24.00	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t15 下地張り	12.80	m ²			
	壁 ビニルクロス	不燃 ボード面 素地ごしらえ共	24.00	m ²			
	壁 化粧合板	シ t6	11.90	m ²			
	壁 硬質ウレタンフォーム吹付	t25	76.30	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	12.80	m ²			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	困障						
	正門 擁壁1	H1400(見掛) 捨てコンクリートt50 基礎碎石(RC40)t120 立上り H1800 底版W1000	9.50	m			
		見掛り面:H1250 可とう形外装薄塗材E 平たん状					
		見掛H150: 合成樹脂エマルジョンペイント(EP)					
	既存門壁改修	H1250:可とう形改修塗材E、 H150:合成樹脂エマルジョンペイント(EP)	17.60	m			
		下地調整塗材C-2					
	メッシュフェンス-1	H1500 @2000 メッシュパネル:ハイテンション線 フェンス基礎ブロック180角×H450共	11.60	m			
		捨てコンクリートt60 基礎碎石t100					
	メッシュフェンス 片開き門扉	メッシュパネル:ハイテンション線 W1000×H1500	1.00	か所			
		フェンス基礎ブロック300角×H500 2か所 捨てコンクリートt60 基礎碎石t100					
	既存正門改修	鉄製門扉 W5000 DP塗装+錆止め塗装 錆ケレン目あらし	1.00	か所			
	敷地外周 既存フェンス改修	メッシュフェンス H1300 高圧洗浄	62.40	m			
	敷地外周 既存フェンス改修	縦格子フェンス H1000 高圧洗浄	98.40	m			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	その他						
	サンシェイド用ポール	H2150 φ100 クリート・フック付 メッキ塗装 基礎別計上	5.00	か所			
	サンシェイド用ポール DP塗装	メッキ面 下塗り共	3.30	m ²			
	サンシェイド用ポール 基礎ブロック	450×450×H500 基礎碎石(RC40)t50 三洋コンクリート:フェンス基礎ブロック同等	5.00	か所			
	アプローチ 電気配線カバー	木製 W1000×H4500	1.00	か所			
	F-21 屋外手洗い場1	W1600×D450×H500 天板:人工大理石白t10 本体:耐水性・耐候性環境ボード 樹脂製排水トラップ	1.00	か所			
	F-22 屋外手洗い場2	手洗い流台 W1200×D450×H500 足洗 W490×D450×H150 天板:人工大理石白t10 本体:耐水性・耐候性環境ボード 内部:ABS樹脂2倍発泡板t15(足洗) 樹脂製排水トラップ	1.00	か所			
	流し台周り シーリング	10×10 SR-1 防かび	3.30	m			
	階段1	延W12150×D1000 3段 特殊防滑性ビニルシート t2.5 コンクリートt150 捨てコンクリートt50 碎石t60	1.00	か所			
	階段2	W1900×D600 3段 特殊防滑性ビニルシート t2.5 コンクリートt150 捨てコンクリートt50 碎石t60	1.00	か所			
	スロープ 1	W5700×D1500 特殊防滑性ビニルシート t2.5 コンクリートt150 捨てコンクリートt50 碎石t60	1.00	か所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩行者出入口 アプローチ	t260 土間コンクリートt150 捨コンクリートt50	9.10	m ²			
	再生クラッシュラン(RC40)t60 特殊防滑性ビニルシート t2.5					
スロープ 1、2 階段1 自立手摺	H1000 斜部 DP塗装下地共 支柱・笠木・中棧:FB-32×12	18.20	m			
スロープ 2 自立手摺	H1000 平部 DP塗装下地共 支柱・笠木・中棧:FB-32×12	2.30	m			
自立手摺 DP塗装	鉄部	6.20	m ²			
スロープ 1 立上りコンクリート	RC造 t190 H850 底版W650 捨てコンクリートt50	5.70	m			
	再生クラッシュラン(RC40)t120					
人工ウッドデッキ	人工木デッキt25×W145 ハット型根太ハット型+大引+樹脂束材	1.00	式			
	階段共 ABC商会:アースデッキリットグレイ/					
	リットグレイプラス同等					
キュービクル基礎	W4400×D2800×H300 捨てコンクリートt50 基礎砕石t150	1.00	か所			
⑮ 避難滑り台移設	延W10100×D1000×H4200 取付金物共 基礎・杭別計上	1.00	か所			
スロープ 2	W6000×D1000 特殊防滑性ビニルシート t2.5	1.00	か所			
	コンクリートt150 捨てコンクリートt50 砕石t60					
点字鋲	誘導 舗装面	20.00	か所			
点字鋲	注意喚起 舗装面	24.00	か所			
小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	撤去						
	①②③ メッシュフェンス撤去	H1000 基礎共 集積・積込み共	22.20	m			
	⑬ 正門片開き扉撤去	W1600 集積・積込み共	1.00	か所			
	④⑤ メッシュフェンス用片開き扉撤去	W880 基礎共 集積・積込み共	2.00	か所			
	⑥ メッシュフェンス用片開き扉撤去	W1000 基礎共 集積・積込み共	1.00	か所			
	⑦ 受水槽撤去	W3000×D2000 基礎共 集積・積込み共	1.00	か所			
	⑧ 花壇撤去	W2900×D6000 基礎、縁石、土共 集積・積込み共	1.00	か所			
	⑨ 砂場撤去	W5000×D3000 基礎、縁石、土共 集積・積込み共	1.00	か所			
	⑩ スロープ 撤去	W1500×D4000 基礎共 集積・積込み共	1.00	か所			
	スロープ 脇 土間コンクリート撤去	集積・積込み共	5.40	m ²			
	スロープ 手摺撤去	ステンレス H1200 集積・積込み共	12.00	m			
	⑪ 屋外手洗い場撤去	W3000×D1000×H1315 基礎共 集積・積込み共	2.00	か所			
	⑫ ポールライト撤去	基礎共 集積・積込み共	1.00	か所			
	⑭ 正門擁壁撤去	H1600 基礎共 集積・積込み共	5.00	m			
	⑮ 避難滑り台基礎撤去	W1000×D1000×H750 捨てコンクリートt50 砕石t60 集積・積込み共	1.00	か所			
	集水桝撤去	450×450 桝底300≦H<600未満 集積・積込み共	2.00	か所			
	既存アプローチ モルタル撤去	集積・積込み共	7.50	m ²			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	発生材処理						
	発生材積込	機械 内装材	0.10	m3			
	発生土運搬	60km以下	43.70	m3			
	発生材運搬	60km以下 コンクリート類	15.10	m3			
	発生材運搬	60km以下 砕石類	11.00	m3			
	発生材運搬	60km以下 混合廃棄物	0.10	m3			
	建設発生土処分		43.70	m3			
	発生材処分	コンクリート類	15.10	m3			
	発生材処分	砕石類	11.00	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	0.10	m3			
	スクラップ°	スチール	▲ 1.40	t			
	スクラップ°	ステンレス	▲ 30.00	kg			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設積上						
	敷鉄板		1.00	式			
	交通誘導員		1.00	式			
	揚重機		1.00	式			
	化学物質濃度測定	測定方法:パッシブ法orアクティブ法 対象物質:ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン	9.00	か所			
	アスベスト粉塵濃度測定		36.00	か所			
	小計						