

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
1	空調設備工事		1.00	式			
2	換気設備工事		1.00	式			
3	衛生器具設備工事		1.00	式			
4	給水設備工事		1.00	式			
5	排水設備工事		1.00	式			
6	給湯設備工事		1.00	式			
7	ガス設備工事		1.00	式			
8	撤去工事		1.00	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	空調設備工事						
1-1	空調機器設備工事		1.00	式			
1-2	空調配管設備工事		1.00	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	空調機器設備工事						
	空冷パッケージエアコン (同時ツイン)	PAC-1-1 天井吊下形(4方向) 冷房能力:7.1kW, 暖房能力:8.0kW	2.00	組			
	空冷パッケージエアコン (同時ツイン)	冷房能力:12.5kW, 暖房能力:14.0kW	1.00	組			
	空冷パッケージエアコン (同時ツイン)	冷房能力:10.0kW, 暖房能力:11.2kW	1.00	組			
	空冷パッケージエアコン (ペア)	PAC-1-4 天井吊下形(4方向) 冷房能力:5.6kW, 暖房能力:6.3kW	2.00	組			
	空冷パッケージエアコン (同時ツイン)	冷房能力:12.5kW, 暖房能力:14.0kW	3.00	組			
	空冷パッケージエアコン (同時ツイン)	冷房能力:14.0kW, 暖房能力:16.0kW	2.00	組			
	ルームエアコン	RAC-1-1 壁掛形 冷房能力:2.5kW, 暖房能力:2.8kW	1.00	組			
	ルームエアコン	RAC-2-1 壁掛形 冷房能力:5.6kW, 暖房能力:6.7kW	1.00	組			
	ルームエアコン	RAC-2-2 壁掛形 冷房能力:4.0kW, 暖房能力:5.0kW	1.00	組			
	空冷パッケージエアコン (同時ツイン)	冷房能力:14.0kW, 暖房能力:16.0kW	1.00	組			
	ルームエアコン	RAC-K-1 壁掛形 冷房能力:2.5kW, 暖房能力:2.8kW	1.00	組			
	ルームエアコン	RAC-K-2 壁掛形 冷房能力:4.0kW, 暖房能力:5.0kW	1.00	組			
	ルームエアコン	RAC-K-3 壁掛形 冷房能力:2.5kW, 暖房能力:2.8kW	1.00	組			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	空調配管設備工事						
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 6.35外径(1/4B)	101.00	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 9.52外径(3/8B)	193.00	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 9.52外径(3/8B)	37.00	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 12.7 外径(1/2B)	64.00	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 15.88外径(5/8B)	193.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 20A	20.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	28.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 32A	64.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	32.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	22.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 20A	10.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 32A	3.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 40A	3.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	1.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 20A	1.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 32A	1.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	1.00	m			
	ドレン・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	1.00	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ドレントラップ		26.00	m			
	ドレントラップ		27.00	m			
	ドレントラップ		55.00	m			
	ドレントラップ		197.00	m			
	ドレン用浸透枳	200φ x600H	6.00	組			
	保温		1.00	式			
	保温外装		1.00	式			
	鋼板製冷媒ラック		1.00	式			
	区画貫通処理		1.00	式			
	はつり		1.00	式			
	空調集中リモコン	タッチパネル式	1.00	個			
	制御ケーブル	EM-CEEケーブル1.25mm-2C 天井	708.00	m			
	制御ケーブル	EM-CEEケーブル1.25mm-2C 管内	46.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管	隠ぺい PF22	46.00	m			
	リモコンボックス	スイッチボックス	23.00	個			
	あと施工アンカー		1.00	式			
	形鋼振れ止め		1.00	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	換気設備工事						
2-1	換気機器設備工事		1.00	式			
2-2	換気ダクト設備工事		1.00	式			
2-3	総合調整費		1.00	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	換気機器設備工事						
	排風機	FE-1-1 天井埋込形換気扇 100φ×100m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-1-2 消音ボックス付シロッコファン #1 1/4×300m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-1-3 消音ボックス付シロッコファン #1 1/4×350m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-1-4 天井埋込形換気扇 100φ×200m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-1-5 天井埋込形換気扇 3室用 100φ×170m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-1-6 天井埋込形換気扇 100φ×150m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-1-7 天井埋込形換気扇 2室用 100φ×220m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-1-8 天井埋込形換気扇 3室用 100φ×180m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-1-9 天井埋込形換気扇 100φ×120m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-1-10 天井埋込形換気扇 100φ×100m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-1-11 天井埋込形換気扇 100φ×100m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-2-1 天井埋込形換気扇 100φ×100m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-2-2 天井埋込形換気扇 100φ×220m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-2-3 天井埋込形換気扇 100φ×150m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-2-4 消音ボックス付シロッコファン #1 1/4×580m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-2-5 天井埋込形換気扇 100φ×100m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-2-6 天井埋込形換気扇 100φ×120m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-2-7 天井埋込形換気扇 100φ×150m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排風機	FE-2-8 天井埋込形換気扇 100φ×140m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-K-1 シロッコファン #2 1/2×6000m <sup>3</sup> /h×200Pa	1.00	台			
	排風機	FE-K-2 天井埋込形換気扇 100φ×140m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-K-3 天井埋込形換気扇 100φ×100m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-K-4 天井埋込形換気扇 100φ×170m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-K-5 天井埋込形換気扇 100φ×150m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-K-6 天井埋込形換気扇 100φ×100m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	排風機	FE-K-7 天井埋込形換気扇 100φ×230m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	送風機	FS-K-1 シロッコファン #2 ×3000m <sup>3</sup> /h×200Pa	1.00	台			
	送風機	FS-K-2 シロッコファン #1 3/4×3000m <sup>3</sup> /h×200Pa	1.00	台			
	全熱交換器	HEU-1-1 天井カセット型 150φ×350m <sup>3</sup> /h×100Pa	3.00	台			
	全熱交換器	HEU-1-2 天井カセット型 200φ×500m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	全熱交換器	HEU-1-3 天井カセット型 150φ×250m <sup>3</sup> /h×100Pa	1.00	台			
	全熱交換器	HEU-2-1 天井カセット型 200φ×500m <sup>3</sup> /h×100Pa	7.00	台			
		小計					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	換気ダクト設備工事						
	スパイラルダクト(低圧)	100φ	27.00	m			
	スパイラルダクト(低圧)	150φ	55.00	m			
	スパイラルダクト(低圧)	200φ	197.00	m			
	スパイラルダクト(低圧)	250φ	28.00	m			
	スライト・オンフランジ工法ダクト (シール有)	0.5mm	126.00	m <sup>2</sup>			
	ステンレス製ダクト(アングル工法低圧ダクト)	0.5mm	16.00	m <sup>2</sup>			
	ステンレス製ダクト(アングル工法低圧ダクト)	0.6mm	24.00	m <sup>2</sup>			
	制気口	GVS 200x200	9.00	個			
	制気口	VHS 200x200	10.00	個			
	制気口	VHS 300x300	3.00	個			
	制気口	VHS 500x500	2.00	個			
	制気口	VHS 900x400	1.00	個			
	風量調整ダンパー	200φ	3.00	個			
	風量調整ダンパー	400x400	2.00	個			
	ステンレス製風量調整ダンパー	550x500	1.00	個			
	逆流防止ダンパー	200φ	20.00	個			
	防火ダンパー	100φ	1.00	個			
	防火ダンパー	150φ	5.00	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防火ダンパー	200φ	26.00	個			
	防火ダンパー	300x300	2.00	個			
	防火ダンパー	400x200	2.00	個			
	防火ダンパー	400x400	1.00	個			
	ベントキャップ	100φ	2.00	個			
	ベントキャップ	150φ	3.00	個			
	ベントキャップ	200φ	4.00	個			
	ベントキャップ	250φ	4.00	個			
	厨房フード	SUS製 950W×900D×600H	1.00	組			
	厨房フード	SUS製 2,850W×1,000D×600H ゲリスフィルター	1.00	組			
	厨房フード	SUS製 1,200W×1,100D×600H ゲリスフィルター	1.00	組			
	防火風量調整ダンパー	300x250 (フード上部設置)	1.00	個			
	防火風量調整ダンパー	500x300 (フード上部設置)	1.00	個			
	防火風量調整ダンパー	300x300 (フード上部設置)	1.00	個			
	たわみ継手		1.00	式			
	チャンバー類		1.00	式			
	制気口ボックス類		1.00	式			
	保温		1.00	式			
	あと施工アンカー		1.00	式			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-3	総合調整費						
	総合調整費	ダクト系	1.00	式			
		小計					



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	衛生器具設備工事						
	幼児用大便器 (1~2歳児向け)	CS310B, S300BK(ロータンク), TCF41R(暖房便座), YYB10P2S(紙巻器付手摺)	7.00	台			
	幼児用大便器 (3~5歳児向け)	CS300B, S300BK(ロータンク), TCF40(暖房便座), YH500(紙巻器)	10.00	台			
	幼児用小便器 (キッズクリップ付)	U310GY, T601P(フラッシュバルブ), AB545K	12.00	台			
	洋風大便器 (フラッシュタンク式、掃除口付)	座, 擬音装置付), YH701(棚付二連紙巻器)	6.00	台			
	幼児用バス	PFS1400CBR	1.00	台			
	汚物流し (掃除口付)	SKL330DNFP	3.00	台			
	掃除流し	SK22A	3.00	台			
	コンパクト・バリアフリースイレパック	UADBK61R1A2ASN1WB, TCF5831AE(温水洗浄便座)	1.00	台			
	コンパクト・バリアフリースイレパック	UADAK01L1A2ANN1WB, TCF5831AE(温水洗浄便座)	1.00	台			
	壁掛洗面器	LSA125CN	4.00	台			
	壁掛洗面器	L210C	5.00	台			
	スタッフ用手洗器	LSE850RS	1.00	台			
	洗濯パン	PWP800RB2W	2.00	台			
	サーモスタット混合水栓(壁付)	TBV03450J	1.00	台			
	立水栓	T136SUNR13C	7.00	台			
	立水栓	T136LUNS13H	6.00	台			
	横水栓	T28AKUH13	2.00	台			
	横水栓	T28AUNH13	2.00	台			



	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
4	給水設備工事						
4-1	屋内給水設備工事						
4-2	屋外給水設備工事						
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1	屋内給水設備工事						
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	47.00	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	17.00	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	86.00	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	29.00	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 32A	14.00	m			
	仕切弁(管端防食コア)	20A 10K(ねじ・給水用)	4.00	個			
	仕切弁(管端防食コア)	25A 10K(ねじ・給水用)	1.00	個			
	仕切弁(管端防食コア)	32A 10K(ねじ・給水用)	1.00	個			
	自動エア抜弁	20A	2.00	個			
	保温		1.00	式			
	はつり		1.00	式			
	あと施工アンカー		1.00	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-2	屋外給水設備工事						
	水道配水用ホリ塩ビ管(PE)	地中埋設 20A	50.00	m			
	水道配水用ホリ塩ビ管(PE)	地中埋設 25A	45.00	m			
	水道配水用ホリ塩ビ管(PE)	地中埋設 32A	48.00	m			
	水道配水用ホリ塩ビ管(PE)	地中埋設 40A	13.00	m			
	水道配水用ホリ塩ビ管(PE)	地中埋設 50A	3.00	m			
	給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	12.00	m			
	給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	3.00	m			
	給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 32A	2.00	m			
	仕切弁(管端防食コア)	20A 10K(ねじ・給水用)	13.00	個			
	仕切弁(管端防食コア)	25A 10K(ねじ・給水用)	3.00	個			
	仕切弁(管端防食コア)	32A 10K(ねじ・給水用)	3.00	個			
	弁柵	VC-1 550H	15.00	組			
	地中埋設表	コンクリート製	38.00	個			
	埋設表示テープ	150幅	159.00	m			
	保温		1.00	式			
	土工事		1.00	式			
	小計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-1	屋内排水設備工事						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	15.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	1.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	22.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	20.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	23.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	3.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	22.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	30.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	13.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	14.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	2.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	2.00	m			
	排水・塩ビライニング鋼管(黒)	屋内一般 50A	31.00	m			
	排水・塩ビライニング鋼管(黒)	屋内一般 100A	20.00	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	8.00	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	26.00	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	8.00	m			
	床上掃除口	COA50	1.00	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床上掃除口	COA65	3.00	個			
	床上掃除口	COA75	2.00	個			
	床上掃除口	COA100	13.00	個			
	ドルゴ通気弁	50A	2.00	個			
	ドルゴ通気弁	65A	4.00	個			
	ドルゴ通気弁	100A	1.00	個			
	はつり		1.00	式			
	あと施工アンカー		1.00	式			
	形鋼振れ止め		1.00	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-2	屋外排水設備工事						
	グリーストラップ	GT-1 FRP製 パイプ導入式 許容流入量 30L	1.00	組			
	排水ポンプ	PD-1 自動交互運転 50A×200L/min×5m 0.4x2kW	1.00	組			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	41.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	1.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	2.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	19.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 125A	69.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	5.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 65A	1.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 75A	1.00	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	1.00	m			
	青銅仕切弁	50A 10K(ねじ)	2.00	個			
	青銅逆止弁	50A 10K(ねじ・スイング)	2.00	個			
	プラスチック柵	100-200-90, 45L ~500	2.00	組			
	プラスチック柵	100-200-90, 45Y ~500	3.00	組			
	プラスチック柵	125-200-90, 45L ~500	5.00	組			
	プラスチック柵	100-200-90, 45L 501~800	3.00	組			
	プラスチック柵	100-200-90, 45Y 501~800	1.00	組			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	プラスチック柵	125-200-90, 45L 501~800	6.00	組			
	プラスチック柵	125-200-90, 45Y 501~800	10.00	組			
	プラスチック柵	125-200-ST 501~800	1.00	組			
	プラスチック柵	125-200-90, 45L 801~1200	2.00	組			
	プラスチック柵	125-200-90, 45Y 801~1200	2.00	組			
	インバート柵	SC 450x450 400H	1.00	組			
	インバート柵	SC 600x600 580H	1.00	組			
	インバート柵	SC 600x600 800H	1.00	組			
	排水目皿	D50	1.00	個			
	土工事		1.00	式			
	小計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-1	屋内排水設備工事						
	ガス給湯器	WHG-1 屋外壁掛型 潜熱回収型 16号	2.00	台			
	ガス給湯器	WHG-2 屋外壁掛型 潜熱回収型 20号	1.00	台			
	ガス給湯器	WHG-3 屋外壁掛型 潜熱回収型 24号	1.00	台			
	電気温水器	WHE-1 床置型貯湯式電気温水器 貯湯量：20L 熱湯専用単水栓共 圧縮・フレス接合 屋外架空・暗渠 20A	2.00	台			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・フレス接合 屋外一般 20A	6.00	m			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・フレス接合 屋内一般 20A	26.00	m			
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	20A 10K(ねじ)	4.00	個			
	保温		1.00	式			
	はつり		1.00	式			
	小計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-1	ガス設備工事						
	プロパン・塩化ビニル被覆鋼管	屋外架空・暗渠 20A	6.00	m			
	プロパン・塩化ビニル被覆鋼管	屋外架空・暗渠 40A	1.00	m			
	プロパン・塩化ビニル被覆鋼管	地中配管 20A	42.00	m			
	プロパン・塩化ビニル被覆鋼管	地中配管 32A	1.00	m			
	プロパン・塩化ビニル被覆鋼管	地中配管 40A	61.00	m			
	プロパン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 20A	6.00	m			
	プロパン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 25A	3.00	m			
	ガスソック	サビソック 20A	8.00	個			
	ガスソック	サビソック 40A	1.00	個			
	はつり		1.00	式			
	地中埋設表	コンクリート製	15.00	個			
	埋設表示テープ	150幅	104.00	m			
	土工事		1.00	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
8	撤去工事						
8-1	撤去工事						
8-2	産業廃棄物処分費						
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8-1	撤去工事						
	機器・器具類撤去		1.00	式			
	機器搬出費		1.00	式			
	配管類撤去		1.00	式			
	ダクト類撤去		1.00	式			
	保温類撤去		1.00	式			
	はつり補修		1.00	式			
	土工事		1.00	式			
	フロン回収費		1.00	式			
	小計						
8-2	産業廃棄物処分費						
	産業廃棄物処分費	収集・運搬・処分費	1.00	式			
	小計						